

ZESTAWIENIA

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie klatek schodowych oraz modernizacja i rozbudowa urządzeń przeciwpożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sosnowcu
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej nr 2
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec
BRANŻA : instalacja hydrantowa- rok 2019

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Nowicki

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	150.1606	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Filtr siatkowy Dn 40	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	hydrant DN25 z węzłem półsztywnym dł. 30 m	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
3.	hydrant DN50 z węzłem półsztywnym dł. 30 m	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
4.	klej Thermaflex 474	dm ³	0.2490		0.2490	0.00	0.00	
5.	kłipsy montażowe Thermaclips	szt	180.0000		180.0000	0.00	0.00	
6.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	szt	32.0000		32.0000	0.00	0.00	
7.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
8.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	szt	1.4200		1.4200	0.00	0.00	
9.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	szt	19.8800		19.8800	0.00	0.00	
10.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr.15 mm	szt	1.0332		1.0332	0.00	0.00	
11.	masa uszczelniająca ognioodporna	opk	1.2000		1.2000	0.00	0.00	
12.	otuliny Thermaflex ZZ gr. 6 mm	m	33.0000		33.0000	0.00	0.00	
13.	przeciwnakrętki z żeliwa ciągłego ocynkowane	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
14.	rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	3.4440		3.4440	0.00	0.00	
15.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	m	2.0400		2.0400	0.00	0.00	
16.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m	28.5600		28.5600	0.00	0.00	
17.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	2.6040		2.6040	0.00	0.00	
18.	trójniki z żeliwa ciągłego ocynkowane	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
19.	uchwyty do rur	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
20.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
21.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
22.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	szt	0.8400		0.8400	0.00	0.00	
23.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm	szt	11.7600		11.7600	0.00	0.00	
24.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.3444		0.3444	0.00	0.00	
25.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 40 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
26.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 50 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
27.	Zawór antyskażeniowy BA Dn 40	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
28.	Zawór antyskażeniowy EA Dn 50	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
29.	Zawór pierwszeństwa VV300/VV100 Dn 40	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
30.	zestaw hydroforowy EBARA ETEC-MDE1-EVMSG15-3F5/3	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
31.	złączki z żeliwa ciągłego ocynkowane	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
32.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.6800	0.00	0.00
2.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.1800	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	2.3786	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.0420	0.00	0.00
5.	żuraw samojezdny kołowy do 5 t	m-g	13.9900	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł